










Pianta interventi tipo

LEGENDA

INTERVENTI IN PROGETTO:

-  Fornitura e posa in opera del cappotto esterno conduttività termica <math>< 0,040 \text{ W/mK}</math>. Superficie prevista di posa in opera 1715,5 mq (vedi tavola 4_5_A fino a D).
-  Sostituzione degli infissi esistenti con nuovi infissi a taglio termico con trasmittanza <math>< 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math> (vedi allegato 4_4).
-  Fornitura e posa in opera zocchetto (vedi tavola 4_5_A fino a D).
-  Sostituzione corpi illuminanti con lampade a tecnologia Led e relativo impianto elettrico (vedi tavola 4_8_A e B).
-  Installazione Impianto di Condizionamento (vedi tavola 4_6_A fino a E).
-  Installazione Impianto Fotovoltaico (vedi tavola 4_7).
-  Installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione, la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici - Sistemi di Monitoraggio - Sistemi di Termoregolazione e contabilizzazione del calore (vedi tavola 4_9).
-  Realizzazione controsoffitto in cartongesso per rivestire il cablaggio del condizionamento e la bochetta, altezza dal pavimento 2.45 m (vedi tavola 4_2_A e B).
-  Realizzazione nuova muratura per sostituzione vetrate e installazione di parete vetrata (vedi tavola 4_10).

COMUNE DI PALAGONIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

INTERVENTI PER L'ECO EFFICIENZA E LA
RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA
PRIMARIA NELL'EDIFICIO SEDE DELLA
CASA COMUNALE
CUP B51D16000010002 - CIG 7747651BDA

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO

Planimetria Individuazione interventi

Il Progettista
Ing. Giuseppe Salvà

Il R. U. P.
Arch. Saverio Sinatra

COMMESSA	4
ALLEGATO	1A
TAVOLA	1A
REVISIONI	scala 1:200